



# 深圳市海西工程管理有限公司

工程项目管理 工程监理 工程造价 招标代理

## 工程预算书

海西(预)字 2024-1023-TLKZJ-013

工程名称: 特力珠宝大厦及特力金钻大厦消防整改工程

建设单位 1: 深圳市中天实业有限公司

建设单位 2: 深圳市特力(集团)股份有限公司

招标控制价: 442270.65 元

招标控制价大写: 人民币肆拾肆万贰仟贰佰柒拾元陆角伍分

编制人: 王年春

证书编号:



复核人: 李文坚

证书编号:



批准人: 曹振

证书编号:

编制单位: 深圳市海西工程管理有限公司

编制日期: 2024 年 10 月 23 日



# 编制说明

## 一、工程概况

- 1、工程名称：特力珠宝大厦及特力金钻大厦消防整改工程
- 2、工程地点：深圳市罗湖区
- 3、工程特征：本项目为特力珠宝大厦及特力金钻大厦的消防通道、防火门、防排烟、防火卷帘、自动报警系统、消防烟感、消防广播、防火封堵等消防设施和系统的整改。

## 二、编制范围

范围包含但不限于：特力珠宝大厦及特力金钻大厦的消防通道、防火门、防排烟、防火卷帘、自动报警系统、消防烟感、消防广播、防火封堵等消防设施和系统的整改。

## 三、编制依据

- 1、工程量及清单编制依据：
  - (1) 国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2013）及《建设工程工程量清单计价规范》补充规范；
- 2、工程计价依据：
  - (1) 计价定额采用深圳市现行工程计价标准，费率采用《深圳市建设工程计价费率标准》（2023）的推荐费率；
  - (2) 人工工日价格、定额人工费指数、材料、设备价格采用 2024 年 9 月《深圳市建设工程价格信息》，信息价中没有价格的材料设备参考近期市场询价。

## 四、有关说明

- 1、土（石）方运距按 35km，废弃物外运运距按 35km 计取。

- 2、弃土受纳费按 47 元/m<sup>3</sup> 计取。
- 3、工程保险费含单价内，不单独计取。
- 4、本次预算不考虑暂列金额。
- 5、夜间施工费按推荐系数 0.25 计取。
- 6、本次预算不考虑履约担保手续费。
- 7、本次预算不考虑履约评价奖励费及优质工程奖励费。

## 工程项目招标控制价汇总表

工程名称：特力珠宝大厦及特力金钻大厦消防整改工程

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规费
1	特力珠宝大厦消防整改工程	346465.40		6370.28	17620.50
2	特力金钻大厦消防整改工程	95805.25		1674.56	5243.19
	工程建设其他费				
	设备及工器具购置费				
	合 计	442270.65		8044.84	22863.69

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

## 单项工程招标控制价汇总表

工程名称：特力珠宝大厦消防整改工程

第 1 页 共 3 页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中		
			材料设备 暂估价 (元)	安全文明 施工措施费 (元)	规费 (元)
1	特力珠宝大厦消防整改工程-防火分区防火卷帘无法联动下降	18499.22		316.02	1152.68
2	特力珠宝大厦消防整改工程-排烟风口没有设置手动驱动装置	78890.48		1396.37	4198.19
3	特力珠宝大厦消防整改工程-防火分区一, 二未设置补风设施	12626.35		222.21	655.08
4	特力珠宝大厦消防整改工程-防火分区二、防火分区三机械排烟无法联动启动	22424.65		407.88	895.97
5	特力珠宝大厦消防整改工程-场所一点联动, 联动逻辑不符合规范要求	15430.76		242.61	1395.69
6	特力珠宝大厦消防整改工程-场所排烟风管耐火极限不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》要求	65049.70		1228.80	3046.41
7	特力珠宝大厦消防整改工程-场所顶棚电器线路未具有相应的防火性能或防火保护措施	24506.78		397.55	1943.68
8	特力珠宝大厦消防整改工程-场所应急广播无法联动启动	14564.21		255.76	1325.24
9	特力珠宝大厦消防整改工程-商业配电间(强电) 封堵不完全	2762.23		42.62	263.00
10	特力珠宝大厦消防整改工程-强电井、弱电井未设置自动灭火设施	6324.10		111.24	331.89
11	特力珠宝大厦消防整改工程-珠宝与金钻连接处封堵门洞	2130.90		51.11	186.34
12	特力珠宝大厦消防整改工程-珠宝与金钻连接处更换防火门(原防火门方向有误)	3531.24		70.60	104.03
13	特力珠宝大厦消防整改工程-商铺内加开防火门	10400.85		217.51	306.70
14	特力珠宝大厦消防整改工程-金钻广场出口扩大门洞	15701.55		322.47	482.90
15	特力珠宝大厦消防整改工程-宝库旁更换锈蚀防火门	3636.83		72.73	104.03
16	特力珠宝大厦消防整改工程-宝库区增设消防通道	6928.95		143.61	200.77
	合 计	303408.80		5499.09	16592.60

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。



工程名称：特力金钻大厦消防整改工程

第 3 页 共 3 页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中		
			材料设备 暂估价 (元)	安全文明 施工措施费 (元)	规费 (元)
1	特力金钻大厦消防整改工程-声光报警器声音分贝不足	9848.98		170.08	581.32
2	特力金钻大厦消防整改工程-模拟火灾未联动切断非消防电源	11403.59		178.11	1055.47
3	特力金钻大厦消防整改工程-场所未设置消防应急广播	13232.60		227.26	806.43
4	特力金钻大厦消防整改工程-场所高度超3.5米,未使用大型或中型标志灯	24508.70		449.37	915.65
5	特力金钻大厦消防整改工程-一处楼梯间送风阀,消防电梯前室送风、一楼防烟分区排烟,负一楼排烟无法联动启动	9362.55		165.44	475.53
6	特力金钻大厦消防整改工程-负一楼防火分区部分防火卷帘未联动下降,负一层中庭处防火卷帘无法手动上升	14065.14		246.48	755.21
7	特力金钻大厦消防整改工程-负一楼强电井未安装自动灭火设施,且孔洞封堵不完善	3341.37		58.41	182.73
8	特力金钻大厦消防整改工程-负一层防烟分区前室防火门被拆除	2067.80		39.83	38.17
9	特力金钻大厦消防整改工程-排烟风机入口处280°排烟防火阀未连锁关停风机	7974.52		139.58	432.68
	暂列金额				
	专业工程暂估价				
	专业工程结算价				
	合 计	95805.25		1674.56	5243.19

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。



## 工程建设其他费计价表

工程名称:特力珠宝大厦及特力金钻大厦消防整改工程

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)		备注
					单价	合价	
1	勘察设计费		元				
2	工程检测费		元				
2.1	基桩检测		元				
2.2	地基基础检测		元				
2.3	锚栓(植筋)抗拔、抗剪试验		元				
2.4	钢结构探伤检测		元				
2.5	钢网架构变形检测		元				
2.6	建筑幕墙及建筑外窗气密性、水密性、风压变形性能检测		元				
2.7	外墙饰面砖粘结强度检测		元				
2.8	建筑物沉降、变形检测		元				
2.9	室内环境质量检测		元				
2.10	智能建筑检测		元				
2.11	建筑节能检测		元				
3	其他检验费		元				
4	城市道路临时占用费		元				
5	城市道路挖掘修复费		元				
6	临时占用绿地费		元				
7	绿化补偿(赔偿)费		元				
8	工程保险费		元				(含税建安工程造价+设备及工器具购置费)×工程保险费费率(房建工程参考范围0.8~3.0%;市政工程参考范围1.0~7.0%;轨道交通与综合管廊工程参考范围1.2~9.0%;详见《深圳市建设工程计价费率标准(2023)》)
9	弃土场受纳处置费		元				深建价[2013]3号
10	其他费		元				
合 计							













## 分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称:特力珠宝大厦消防整改工程-排烟风口没有  
设置手动驱动装置

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
		排烟风口没有设置手动驱动装置							
1	030703001001	碳钢阀门	钢制风管防火阀安装周长(mm) 3600以内(破坏性拆除)	个	1	80.44	80.44		
2	030703001002	碳钢阀门	1. 280度常闭防火阀安装 800*320 2. 支架制作安装	个	1	961.49	961.49		
3	030703001003	碳钢阀门	1. 280度常闭防火阀安装 630*320 2. 支架制作安装	个	1	561.74	561.74		
4	030904003001	按钮	手动控制机构	个	22	406.65	8946.30		
5	030904008002	模块(模块箱)	输入输出模块安装	个	22	167.29	3680.38		
6	030411001002	配管	1. SC25电线管明敷 2. 刷耐火1.5h防火涂料	m	770.00	39.51	30422.70		
7	030411004003	配线	管内穿线 :电源线WDZN-BYJ-2.5	m	1672.00	6.07	10149.04		
8	030411004004	配线	管内穿线 :信号线WDZN-RVS-2*1.5	m	836.00	6.35	5308.60		
9	030702001001	碳钢通风管道	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 1500以下 1.0(破坏性拆除)	m <sup>2</sup>	1.00	27.64	27.64		
10	030702001002	碳钢通风管道	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 1500以下 1.0	m <sup>2</sup>	1.00	151.16	151.16		
11	030702001008	天花拆除及恢复	天花拆除及恢复	m <sup>2</sup>	10.00	332.19	3321.90		
12	030905003002	防火控制装置调试	正压送风阀、排烟阀、防火阀调试	个	22	47.43	1043.46		
13	030704001001	通风工程检测、调试	通风空调系统调整费	系统	1	26.08	26.08		
		分部小计						64680.93	
本页小计								64680.93	
合 计								64680.93	





















## 措施项目清单与计价汇总表

工程名称:特力珠宝大厦消防整改工程-防火分  
区二、防火分区三机械排烟无法联动启动

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全文明施工措施费	407.88
1.1	安全文明施工措施费(按费率计算)	331.28
1.2	其他安全文明施工措施(按清单列项)	
1.2.1	临时围挡费	
1.2.2	基坑内场地硬化	
1.3	产业工人职业训练专项经费	76.60
2	履约担保手续费	
3	夜间施工增加费	1238.11
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	
9	二次搬运费	
10	脚手架费	76.86
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
14.1	组装平台	
14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	
14.3	压力容器和高压管道的检验	
14.4	焦炉施工大棚	
14.5	焦炉供炉、热态工程	
14.6	管道安装后的充气保护措施	
14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施	
14.8	长输管道施工措施	
14.9	格架式抱杆	
15	其他	
	合 计	1722.85

注:专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 措施项目清单与计价表(一)

### (适用于工程量清单计价)

工程名称:特力珠宝大厦消防整改工程-防火分区  
 二、防火分区三机械排烟无法联动启动

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
1		脚手架费		项			76.86	
1.1	031106-43	消防工程脚手架搭拆费		100元	11.717	6.56	76.86	
本页小计								76.86
合 计								76.86

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 规费、应纳税费项目清单与计价表

工程名称:特力珠宝大厦消防整改工程-防火分区二、防火分区三机械排烟无法联动启动

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	(分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费;费率参考范围11%~25%,推荐费率18%	18.00	895.97
2	应纳税费	应纳税费合计		733.68
2.1	增值税应纳税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费	3.02	655.07
2.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	增值税应纳税额	12.00	78.61
合 计				1629.65



## 分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称:特力珠宝大厦消防整改工程-场所一点联动, 联动逻辑不符合规范要求

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		场所一点联动, 联动逻辑不符合规范要求						
1	030905001001	自动报警系统调试	自动报警系统装置调试 5000点以内	系统	1	10892.00	10892.00	
		分部小计					10892.00	
本页小计							10892.00	
合 计							10892.00	

## 措施项目清单与计价汇总表

工程名称:特力珠宝大厦消防整改工程-场所一点联动, 联动逻辑不符合规范要求

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全文明施工措施费	242.61
1.1	安全文明施工措施费(按费率计算)	197.05
1.2	其他安全文明施工措施(按清单列项)	
1.2.1	临时围挡费	
1.2.2	基坑内场地硬化	
1.3	产业工人职业训练专项经费	45.56
2	履约担保手续费	
3	夜间施工增加费	1897.66
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	
9	二次搬运费	
10	脚手架费	497.95
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
14.1	组装平台	
14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	
14.3	压力容器和高压管道的检验	
14.4	焦炉施工大棚	
14.5	焦炉供炉、热态工程	
14.6	管道安装后的充气保护措施	
14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施	
14.8	长输管道施工措施	
14.9	格架式抱杆	
15	其他	
合 计		2638.22

注:专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

措施项目清单与计价表(一)  
(适用于工程量清单计价)

工程名称:特力珠宝大厦消防整改工程-场所一点  
联动, 联动逻辑不符合规范要求

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1		脚手架费		项			497.95
1.1	031106-43	消防工程脚手架搭拆费		100元	75.906	6.56	497.95
本页小计							497.95
合 计							497.95

注: 本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

### 规费、应纳税费项目清单与计价表

工程名称:特力珠宝大厦消防整改工程-场所一点联动,  
联动逻辑不符合规范要求

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	(分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费;费率参考范围11%~25%,推荐费率18%	18.00	1395.69
2	应纳税费	应纳税费合计		504.85
2.1	增值税应纳税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费	3.02	450.76
2.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	增值税应纳税额	12.00	54.09
合 计				1900.54



## 分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称:特力珠宝大厦消防整改工程-场所排烟风管  
耐火极限不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》要求

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		场所排烟风管耐火极限不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》要求						
1	030702001005	碳钢通风管道	风管做防火包裹	m2	560.00	67.51	37805.60	
2	030702001006	天花拆除及恢复	天花拆除及恢复	m2	50.00	332.19	16609.50	
		分部小计					54415.10	
本页小计							54415.10	
合 计							54415.10	

## 措施项目清单与计价汇总表

工程名称:特力珠宝大厦消防整改工程-场所排烟风管耐火极限不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》要求

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全文明施工措施费	1228.80
1.1	安全文明施工措施费(按费率计算)	1011.14
1.2	其他安全文明施工措施(按清单列项)	
1.2.1	临时围挡费	
1.2.2	基坑内场地硬化	
1.3	产业工人职业训练专项经费	217.66
2	履约担保手续费	
3	夜间施工增加费	4231.13
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	
9	二次搬运费	
10	脚手架费	
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
14.1	组装平台	
14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	
14.3	压力容器和高压管道的检验	
14.4	焦炉施工大棚	
14.5	焦炉供炉、热态工程	
14.6	管道安装后的充气保护措施	
14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施	
14.8	长输管道施工措施	
14.9	格架式抱杆	
15	其他	
	合 计	5459.93

注:专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 措施项目清单与计价表(一)

### (适用于工程量清单计价)

工程名称:特力珠宝大厦消防整改工程-场所排烟  
风管耐火极限不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》要求

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1		脚手架费		项			
1.1	031106-43	消防工程脚手架搭拆费		100元		6.56	
本页小计							
合 计							

注: 本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 规费、应纳税费项目清单与计价表

工程名称:特力珠宝大厦消防整改工程-场所排烟风管耐

火极限不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》要求

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	(分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费;费率参考范围11%~25%,推荐费率18%	18.00	3046.41
2	应纳税费	应纳税费合计		2128.26
2.1	增值税应纳税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费	3.02	1900.23
2.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	增值税应纳税额	12.00	228.03
合 计				5174.67





## 措施项目清单与计价汇总表

工程名称:特力珠宝大厦消防整改工程-场所顶  
棚电器线路未具有相应的防火性能或防火保护  
措施

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全文明施工措施费	397.55
1.1	安全文明施工措施费(按费率计算)	322.89
1.2	其他安全文明施工措施(按清单列项)	
1.2.1	临时围挡费	
1.2.2	基坑内场地硬化	
1.3	产业工人职业训练专项经费	74.66
2	履约担保手续费	
3	夜间施工增加费	2699.55
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	
9	二次搬运费	
10	脚手架费	
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
14.1	组装平台	
14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	
14.3	压力容器和高压管道的检验	
14.4	焦炉施工大棚	
14.5	焦炉供炉、热态工程	
14.6	管道安装后的充气保护措施	
14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施	
14.8	长输管道施工措施	
14.9	格架式抱杆	
15	其他	
	合 计	3097.10

注:专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

**措施项目清单与计价表(一)**  
**(适用于工程量清单计价)**

工程名称:特力珠宝大厦消防整改工程-场所顶棚  
电器线路不具有相应的防火性能或防火保护措施

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1		脚手架费		项			
1.1	031106-43	消防工程脚手架搭拆费		100元		6.56	
本页小计							
合 计							

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。



## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称:特力珠宝大厦消防整改工程-场所应急广播无法联动启动

标段:

第1页 共1页

序 号	汇 总 内 容	金 额 (元)	其中: 材料设备暂估价 (元)
1	分部分项工程费	10558.40	
1.1	场所应急广播无法联动启动	10558.40	
2	措施项目费	2204.07	
2.1	其中:混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		
2.2	安全文明施工措施费	255.76	
2.3	履约担保手续费、赶工措施费		
2.4	其它措施项目费	1948.31	
3	其他项目费		
3.1	计日工		
3.2	总承包服务费		
3.3	发包人供应材料费		
4	规费	1325.24	
5	不含税建安工程造价	14087.71	
6	应纳税费	476.50	
6.1	增值税应纳税额	425.45	
6.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	51.05	
含税建安工程造价=5+6		14564.21	

注:本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总。

## 分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称:特力珠宝大厦消防整改工程-场所应急广播  
无法联动启动

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		场所应急广播无法联动启动						
1	030702001007	检修广播线路及消防广播人工及材料	检修广播线路及消防广播人工及材料	项	1	6754.40	6754.40	
2	030905003005	防火控制装置调试	消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔)	个	150	25.36	3804.00	
		分部小计					10558.40	
本页小计							10558.40	
合 计							10558.40	

## 措施项目清单与计价汇总表

工程名称:特力珠宝大厦消防整改工程-场所应  
急广播无法联动启动

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全文明施工措施费	255.76
1.1	安全文明施工措施费(按费率计算)	213.06
1.2	其他安全文明施工措施(按清单列项)	
1.2.1	临时围挡费	
1.2.2	基坑内场地硬化	
1.3	产业工人职业训练专项经费	42.70
2	履约担保手续费	
3	夜间施工增加费	1831.00
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	
9	二次搬运费	
10	脚手架费	117.31
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
14.1	组装平台	
14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	
14.3	压力容器和高压管道的检验	
14.4	焦炉施工大棚	
14.5	焦炉供炉、热态工程	
14.6	管道安装后的充气保护措施	
14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施	
14.8	长输管道施工措施	
14.9	格架式抱杆	
15	其他	
	合 计	2204.07

注:专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。



# 规费、应纳税费项目清单与计价表

工程名称:特力珠宝大厦消防整改工程-场所应急广播无法联动启动

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	(分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费;费率参考范围11%~25%,推荐费率18%	18.00	1325.24
2	应纳税费	应纳税费合计		476.50
2.1	增值税应纳税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费	3.02	425.45
2.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	增值税应纳税额	12.00	51.05
合 计				1801.74



### 分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称:特力珠宝大厦消防整改工程-商业配电间  
(强电) 封堵不完全

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		商业配电间 (强电) 封堵不完全						
1	030413004001	防火堵洞	全面排查洞口并采用防火泥及防火板进行防火封堵	处	16	125.06	2000.96	
		分部小计					2000.96	
本页小计							2000.96	
合 计							2000.96	

## 措施项目清单与计价汇总表

工程名称:特力珠宝大厦消防整改工程-商业配

电间(强电)封堵不完全

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全文明施工措施费	42.62
1.1	安全文明施工措施费(按费率计算)	34.62
1.2	其他安全文明施工措施(按清单列项)	
1.2.1	临时围挡费	
1.2.2	基坑内场地硬化	
1.3	产业工人职业训练专项经费	8.00
2	履约担保手续费	
3	夜间施工增加费	365.28
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	
9	二次搬运费	
10	脚手架费	
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
14.1	组装平台	
14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	
14.3	压力容器和高压管道的检验	
14.4	焦炉施工大棚	
14.5	焦炉供炉、热态工程	
14.6	管道安装后的充气保护措施	
14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施	
14.8	长输管道施工措施	
14.9	格架式抱杆	
15	其他	
	合 计	407.90

注:专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 措施项目清单与计价表(一) (适用于工程量清单计价)

工程名称:特力珠宝大厦消防整改工程-商业配电间(强电)封堵不完全

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1		脚手架费		项			
1.1	031106-43	消防工程脚手架搭拆费		100元		6.56	
本页小计							
合 计							

注: 本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。





### 分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称:特力珠宝大厦消防整改工程-强电井、弱电  
并未设置自动灭火设施

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		强电井、弱电井未设置自动灭火设施						
1	030902007001	贮存装置	按容积增设8KG悬挂式超细干粉灭火装置	套	4	1276.10	5104.40	
		分部小计					5104.40	
本页小计							5104.40	
合 计							5104.40	

## 措施项目清单与计价汇总表

工程名称:特力珠宝大厦消防整改工程-强电井

、弱电井未设置自动灭火设施

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全文明施工措施费	111.24
1.1	安全文明施工措施费(按费率计算)	90.35
1.2	其他安全文明施工措施(按清单列项)	
1.2.1	临时围挡费	
1.2.2	基坑内场地硬化	
1.3	产业工人职业训练专项经费	20.89
2	履约担保手续费	
3	夜间施工增加费	451.25
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	
9	二次搬运费	
10	脚手架费	118.41
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
14.1	组装平台	
14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	
14.3	压力容器和高压管道的检验	
14.4	焦炉施工大棚	
14.5	焦炉供炉、热态工程	
14.6	管道安装后的充气保护措施	
14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施	
14.8	长输管道施工措施	
14.9	格架式抱杆	
15	其他	
	合 计	680.90

注:专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 措施项目清单与计价表(一) (适用于工程量清单计价)

工程名称:特力珠宝大厦消防整改工程-强电井、  
弱电井未设置自动灭火设施

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1		脚手架费		项			118.41
1.1	031106-43	消防工程脚手架搭拆费		100元	18.050	6.56	118.41
本页小计							118.41
合 计							118.41

注: 本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。





## 分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称:特力珠宝大厦消防整改工程-珠宝与金钻连

接处封堵门洞

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		珠宝与金钻连接处封堵门洞						
1	010402001001	砌块墙封堵门洞口	1. 封堵门洞口、墙厚100mm 2. 轻质混凝土加气块砌筑墙体 3. M10 湿拌专用水泥砂浆	m3	0.35	819.38	286.78	
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙、柱面基层处理 外加剂专用砂浆 2. 墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 3. 20mm厚水泥砂浆一般抹灰 4. M7.5 湿拌抹灰砂浆 5. 部位:封堵门洞口位置	m2	3.52	78.91	277.76	
3	011406001001	抹灰面油漆	1. 墙柱面满刮腻子 二遍 2. 墙柱面涂刷乳胶漆一底两面	m2	3.52	54.35	191.31	
4	BC001	成品保护	1. 地面铺设胶合板	m2	18.00	10.25	184.50	
5	011701B005001	活动脚手架	1. 搭拆墙柱面砌筑或装饰活动脚手架	m2	3.52	5.48	19.29	
6	010102001001	材料、脚手架及建筑废渣等场内运输	1. 材料及建筑废渣场内运输	项	1	605.28	605.28	
		分部小计					1564.92	
本页小计							1564.92	
合 计							1564.92	



## 措施项目清单与计价表(一)

### (适用于工程量清单计价)

工程名称:特力珠宝大厦消防整改工程-珠宝与金  
钻连接处封堵门洞

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 规费、应纳税费项目清单与计价表

工程名称:特力珠宝大厦消防整改工程-珠宝与金钻连接

处封堵门洞

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	(分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费;费率参考范围11%~25%,推荐费率18%	18.00	186.34
2	应纳税费	应纳税费合计		69.72
2.1	增值税应纳税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费	3.02	62.25
2.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	增值税应纳税额	12.00	7.47
合 计				256.06



## 分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称:特力珠宝大厦消防整改工程-珠宝与金钻连接处更换防火门(原防火门方向有误)

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		珠宝与金钻连接处更换防火门(原防火门方向有误)						
1	010802003001	拆除防火门	1. 拆除钢质防火门及相关配件 2. 废渣清理、装袋、外运、弃置、消纳、运距综合考虑	m <sup>2</sup>	3.52	53.90	189.73	
2	010802003002	钢质防火门	1. 安装成品钢质防火门 2. 防火等级:甲级 3. 规格1600*2200mm	m <sup>2</sup>	3.52	683.80	2406.98	
3	BC001001	成品保护	1. 地面铺设胶合板	m <sup>2</sup>	10.00	10.25	102.50	
4	BC002	破损墙面修复	1. 破损墙面修复	项	1	200.00	200.00	
5	010102001002	材料、脚手架及建筑废渣等场内运输	1. 材料及建筑废渣场内运输	项	1	197.38	197.38	
		分部小计					3096.59	
本页小计							3096.59	
合 计							3096.59	





## 规费、应纳税费项目清单与计价表

工程名称:特力珠宝大厦消防整改工程-珠宝与金钻连接  
处更换防火门(原防火门方向有误)

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	(分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费;费率参考范围11%~25%,推荐费率18%	18.00	104.03
2	应纳税费	应纳税费合计		115.53
2.1	增值税应纳税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费	3.02	103.15
2.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	增值税应纳税额	12.00	12.38
合 计				219.56





## 措施项目清单与计价汇总表

工程名称:特力珠宝大厦消防整改工程-商铺内  
加开防火门

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全文明施工措施费	217.51
1.1	安全文明施工措施费(按费率计算)	181.07
1.2	其他安全文明施工措施(按清单列项)	
1.2.1	临时围挡费	
1.2.2	基坑内场地硬化	
1.3	产业工人职业训练专项经费	36.44
2	履约担保手续费	
3	夜间施工增加费	425.97
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	
9	二次搬运费	
10	脚手架费	
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
14.1	室内空气污染测试	
15	其他	
	合 计	643.48

注:专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

### 措施项目清单与计价表(一) (适用于工程量清单计价)

工程名称:特力珠宝大厦消防整改工程-商铺内加开防火门

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

注: 本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 规费、应纳税费项目清单与计价表

工程名称:特力珠宝大厦消防整改工程-商铺内加开防火门

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	(分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费;费率参考范围11%~25%,推荐费率18%	18.00	306.70
2	应纳税费	应纳税费合计		340.29
2.1	增值税应纳税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费	3.02	303.83
2.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	增值税应纳税额	12.00	36.46
合 计				646.99



## 分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称:特力珠宝大厦消防改造工程-金钻广场出口  
扩大门洞

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		金钻广场出口扩大门洞						
1	010805005003	拆除玻璃门	1. 拆除玻璃门、规格: 5000*4500mm 2. 废渣清理、装袋、外运、弃置、 消纳、运距综合考虑	项	2	718.42	1436.84	
2	BC003001	墙体迁移	1. 墙体迁移 2. 井道内消防管保护性拆除、移位 3. 井道旁弱电箱及其它相关的构配件 保护性移位 4. 恢复墙体 5. 恢复井道骨架及饰面层	项	1	10000.00	10000.00	
3	011701B005002	活动脚手架	1. 搭拆墙柱面砌筑或装饰活动脚手架	m <sup>2</sup>	48.00	5.48	263.04	
4	BC001004	成品保护	1. 地面铺设胶合板	m <sup>2</sup>	100.00	10.25	1025.00	
5	010102001005	材料、脚手架及建筑废渣等场内运输	1. 材料及建筑废渣场内运输	项	1	986.90	986.90	
		分部小计					13711.78	
本页小计							13711.78	
合 计							13711.78	

### 措施项目清单与计价汇总表

工程名称:特力珠宝大厦消防整改工程-金钻广  
场出口扩大门洞

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全文明施工措施费	322.47
1.1	安全文明施工措施费(按费率计算)	267.62
1.2	其他安全文明施工措施(按清单列项)	
1.2.1	临时围挡费	
1.2.2	基坑内场地硬化	
1.3	产业工人职业训练专项经费	54.85
2	履约担保手续费	
3	夜间施工增加费	670.69
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	
9	二次搬运费	
10	脚手架费	
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
14.1	室内空气污染测试	
15	其他	
	合 计	993.16

注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 措施项目清单与计价表(一) (适用于工程量清单计价)

工程名称:特力珠宝大厦消防整改工程-金钻广场  
出口扩大门洞

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合    计							

注: 本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

### 规费、应纳税费项目清单与计价表

工程名称:特力珠宝大厦消防整改工程-金钻广场出口扩  
大门洞

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	(分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费;费率参考范围11%~25%,推荐费率18%	18.00	482.90
2	应纳税费	应纳税费合计		513.71
2.1	增值税应纳税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费	3.02	458.67
2.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	增值税应纳税额	12.00	55.04
合 计				996.61

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称:特力珠宝大厦消防整改工程-宝库旁更换  
锈蚀防火门

标段:

第1页 共1页

序 号	汇 总 内 容	金 额 (元)	其中: 材料设备暂估价 (元)
1	分部分项工程费	3196.59	
1.1	宝库旁更换锈蚀防火门	3196.59	
2	措施项目费	217.22	
2.1	其中:混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		
2.2	安全文明施工措施费	72.73	
2.3	履约担保手续费、赶工措施费		
2.4	其它措施项目费	144.49	
3	其他项目费		
3.1	计日工		
3.2	总承包服务费		
3.3	发包人供应材料费		
4	规费	104.03	
5	不含税建安工程造价	3517.84	
6	应纳税费	118.99	
6.1	增值税应纳税额	106.24	
6.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	12.75	
含税建安工程造价=5+6		3636.83	

注:本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总。

## 分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称:特力珠宝大厦消防整改工程-宝库旁更换锈蚀防火门

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		宝库旁更换锈蚀防火门						
1	010802003003	拆除防火门	1. 拆除钢质防火门及相关配件 2. 废渣清理、装袋、外运、弃置、消纳、运距综合考虑	m2	3.52	53.90	189.73	
2	010802003004	钢质防火门	1. 安装成品钢质防火门 2. 防火等级:甲级 3. 规格1600*2200mm	m2	3.52	683.80	2406.98	
3	BC001005	成品保护	1. 地面铺设胶合板	m2	10.00	10.25	102.50	
4	BC002001	破损墙面修复	1. 破损墙面修复	项	1	300.00	300.00	
5	010102001006	材料、脚手架及建筑废渣等场内运输	1. 材料及建筑废渣场内运输	项	1	197.38	197.38	
		分部小计					3196.59	
本页小计							3196.59	
合 计							3196.59	











## 措施项目清单与计价汇总表

工程名称:特力珠宝大厦消防整改工程-宝库区

增设消防通道

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全文明施工措施费	143.61
1.1	安全文明施工措施费(按费率计算)	119.29
1.2	其他安全文明施工措施(按清单列项)	
1.2.1	临时围挡费	
1.2.2	基坑内场地硬化	
1.3	产业工人职业训练专项经费	24.32
2	履约担保手续费	
3	夜间施工增加费	278.84
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	
9	二次搬运费	
10	脚手架费	
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
14.1	室内空气污染测试	
15	其他	
合 计		422.45

注:专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。



## 规费、应纳税费项目清单与计价表

工程名称:特力珠宝大厦消防整改工程-宝库区增设消防通道

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	(分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费;费率参考范围11%~25%,推荐费率18%	18.00	200.77
2	应纳税费	应纳税费合计		226.70
2.1	增值税应纳税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费	3.02	202.41
2.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	增值税应纳税额	12.00	24.29
合 计				427.47



## 分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称:特力珠宝大厦消防整改工程-和新珠宝位置  
加宽消防通道

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		和新珠宝位置加宽消防通道						
1	011601001003	拆除墙体	1. 拆除墙体 2. 废渣清理、装袋、外运、弃置、消纳、运距综合考虑	m3	3.45	473.16	1632.40	
2	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 拆除卷帘门 2. 废渣清理、装袋、外运、弃置、消纳、运距综合考虑	樘	1	745.02	745.02	
3	010803002002	防火卷帘(闸)门	1. 防火卷帘门 2. 门材质:消防卷帘+水晶帘 3. 吊顶内两侧钢制卷帘布做防火封堵 4. 启动装置品种、规格:电动	m2	40.00	475.70	19028.00	
4	BC007001	钢结构矩形柱	1. 钢结构矩形柱 2. 胶合板基层 3. 不锈钢饰面层	项	1	2500.00	2500.00	
5	010802003006	拆除防火门	1. 拆除钢质防火门及相关配件 2. 废渣清理、装袋、外运、弃置、消纳、运距综合考虑	m2	3.52	53.90	189.73	
6	010802003007	钢质防火门	1. 安装成品钢质防火门 2. 防火等级:甲级 3. 规格1600*2200mm	m2	3.52	683.80	2406.98	
7	BC008	砌筑砖墙、墙面石材恢复及地面抬高	1. 砌筑砖墙、墙面石材恢复及地面抬高	项	1	4000.00	4000.00	
8	BC009	广告牌移位及相应灯具、配线移位	1. 广告牌移位及相应灯具、配线移位	项	1	2000.00	2000.00	
9	BC001008	成品保护	1. 地面铺设胶合板	m2	50.00	10.25	512.50	
10	010102001009	材料、脚手架及建筑废渣等场内运输	1. 材料及建筑废渣场内运输	项	1	756.60	756.60	
		分部小计					33771.23	
本页小计							33771.23	
合 计							33771.23	









## 分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称:特力珠宝大厦消防整改工程-乙级防火玻璃  
门更换为甲级防火玻璃门

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
		乙级防火玻璃门更换为甲级防火玻璃门							
1	010805005001	拆除玻璃门	1. 拆除玻璃门、规格: 1600*2200mm 2. 废渣清理、装袋、外运、弃置、 消纳、运距综合考虑	樘	1	91.33	91.33		
2	010805005002	全玻自由门	1. 安装玻璃防火门 2. 防火等级:甲级 3. 规格:1600*2200mm 4. 含五金配件及闭门器等	樘	1	4158.74	4158.74		
3	BC001002	成品保护	1. 地面铺设胶合板	m2	10.00	10.25	102.50		
4	010102001003	材料、脚手架及 建筑废渣等场内 运输	1. 材料及建筑废渣场内运输	项	1	197.38	197.38		
		分部小计						4549.95	
本页小计								4549.95	
合 计								4549.95	





## 规费、应纳税费项目清单与计价表

工程名称:特力珠宝大厦消防整改工程-乙级防火玻璃门  
 更换为甲级防火玻璃门

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	(分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费;费率参考范围11%~25%,推荐费率18%	18.00	99.65
2	应纳税费	应纳税费合计		165.37
2.1	增值税应纳税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费	3.02	147.65
2.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	增值税应纳税额	12.00	17.72
合 计				265.02



## 分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称:特力金钻大厦消防整改工程-声光报警器声音分贝不足

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		声光报警器声音分贝不足						
1	030904005001	声光报警器拆除	警报装置安装 声光报警	个	10	17.76	177.60	
2	030904005002	声光报警器	警报装置安装 声光报警	个	10	111.56	1115.60	
3	030411001005	配管	1. SC20电线管明敷 2. 刷耐火1.5h防火涂料	m	150.00	30.28	4542.00	
4	030411004009	配线	管内穿线 :电源线WDZN-BYJ-2.5	m	320.00	6.07	1942.40	
		分部小计					7777.60	
本页小计							7777.60	
合 计							7777.60	

## 措施项目清单与计价汇总表

工程名称:特力金钻大厦消防整改工程-声光报警器声音分贝不足

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全文明施工措施费	170.08
1.1	安全文明施工措施费(按费率计算)	138.14
1.2	其他安全文明施工措施(按清单列项)	
1.2.1	临时围挡费	
1.2.2	基坑内场地硬化	
1.3	产业工人职业训练专项经费	31.94
2	履约担保手续费	
3	夜间施工增加费	790.40
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	
9	二次搬运费	
10	脚手架费	207.34
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
14.1	组装平台	
14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	
14.3	压力容器和高压管道的检验	
14.4	焦炉施工大棚	
14.5	焦炉供炉、热态工程	
14.6	管道安装后的充气保护措施	
14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施	
14.8	长输管道施工措施	
14.9	格架式抱杆	
15	其他	
	合 计	1167.82

注:专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

**措施项目清单与计价表(一)**  
**(适用于工程量清单计价)**

工程名称:特力金钻大厦消防整改工程-声光报警器声音分贝不足

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1		脚手架费		项			207.34
1.1	031106-43	消防工程脚手架搭拆费		100元	31.607	6.56	207.34
本页小计							207.34
合 计							207.34

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 规费、应纳税费项目清单与计价表

工程名称:特力金钻大厦消防整改工程-声光报警器声音  
分贝不足

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	(分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费;费率参考范围11%~25%,推荐费率18%	18.00	581.32
2	应纳税费	应纳税费合计		322.24
2.1	增值税应纳税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费	3.02	287.71
2.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	增值税应纳税额	12.00	34.53
合 计				903.56

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称:特力金钻大厦消防整改工程-模拟火灾未联动切断非消防电源

标段:

第1页 共1页

序 号	汇 总 内 容	金 额 (元)	其中： 材料设备暂估价 (元)
1	分部分项工程费	7985.28	
1.1	模拟火灾未联动切断非消防电源	7985.28	
2	措施项目费	1989.75	
2.1	其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		
2.2	安全文明施工措施费	178.11	
2.3	履约担保手续费、赶工措施费		
2.4	其它措施项目费	1811.64	
3	其他项目费		
3.1	计日工		
3.2	总承包服务费		
3.3	发包人供应材料费		
4	规费	1055.47	
5	不含税建安工程造价	11030.50	
6	应纳税费	373.09	
6.1	增值税应纳税额	333.12	
6.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	39.97	
含税建安工程造价=5+6		11403.59	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称:特力金钻大厦消防整改工程-模拟火灾未联动切断非消防电源

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		模拟火灾未联动切断非消防电源						
1	030904008005	模块(模块箱)	输入输出模块安装	个		167.29		
2	030905003006	防火控制装置调试	切断非消防电源调试	个	24	332.72	7985.28	
		分部小计					7985.28	
本页小计							7985.28	
合 计							7985.28	

## 措施项目清单与计价汇总表

工程名称:特力金钻大厦消防整改工程-模拟火灾未联动切断非消防电源

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全文明施工措施费	178.11
1.1	安全文明施工措施费(按费率计算)	144.66
1.2	其他安全文明施工措施(按清单列项)	
1.2.1	临时围挡费	
1.2.2	基坑内场地硬化	
1.3	产业工人职业训练专项经费	33.45
2	履约担保手续费	
3	夜间施工增加费	1435.08
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	
9	二次搬运费	
10	脚手架费	376.56
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
14.1	组装平台	
14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	
14.3	压力容器和高压管道的检验	
14.4	焦炉施工大棚	
14.5	焦炉供炉、热态工程	
14.6	管道安装后的充气保护措施	
14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施	
14.8	长输管道施工措施	
14.9	格架式抱杆	
15	其他	
	合 计	1989.75

注:专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

### 措施项目清单与计价表(一) (适用于工程量清单计价)

工程名称:特力金钻大厦消防整改工程-模拟火灾  
未联动切断非消防电源

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1		脚手架费		项			376.56
1.1	031106-43	消防工程脚手架搭拆费		100元	57.403	6.56	376.56
本页小计							376.56
合 计							376.56

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。





### 分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称:特力金钻大厦消防整改工程-场所未设置消防应急广播

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		场所未设置消防应急广播						
1	030904007001	消防广播(扬声器)	吸顶式扬声器安装	个	10	50.96	509.60	
2	030411001007	配管	1. SC20电线管明敷 2. 刷耐火1.5h防火涂料	m	220.00	30.28	6661.60	
3	030411001008	配管	金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以内) 1000	m	10.00	31.95	319.50	
4	030411006001	接线盒	明装 普通接线盒	个	10	14.98	149.80	
5	030411004015	配线	管内穿线 :信号线WDZN-RVS-2*1.5	m	240.00	6.35	1524.00	
6	030905003007	防火控制装置调试	消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔)	个	48	25.36	1217.28	
		分部小计					10381.78	
本页小计							10381.78	
合 计							10381.78	

## 措施项目清单与计价汇总表

工程名称:特力金钻大厦消防整改工程-场所未  
设置消防应急广播

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全文明施工措施费	227.26
1.1	安全文明施工措施费(按费率计算)	184.58
1.2	其他安全文明施工措施(按清单列项)	
1.2.1	临时围挡费	
1.2.2	基坑内场地硬化	
1.3	产业工人职业训练专项经费	42.68
2	履约担保手续费	
3	夜间施工增加费	1096.47
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	
9	二次搬运费	
10	脚手架费	287.72
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
14.1	组装平台	
14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	
14.3	压力容器和高压管道的检验	
14.4	焦炉施工大棚	
14.5	焦炉供炉、热态工程	
14.6	管道安装后的充气保护措施	
14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施	
14.8	长输管道施工措施	
14.9	格架式抱杆	
15	其他	
合 计		1611.45

注:专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

# 措施项目清单与计价表(一)

## (适用于工程量清单计价)

工程名称:特力金钻大厦消防整改工程-场所未设置消防应急广播

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1		脚手架费		项			287.72
1.1	031106-43	消防工程脚手架搭拆费		100元	43.860	6.56	287.72
本页小计							287.72
合 计							287.72

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 规费、应纳税费项目清单与计价表

工程名称:特力金钻大厦消防整改工程-场所未设置消防  
应急广播

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	(分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费;费率参考范围11%~25%,推荐费率18%	18.00	806.43
2	应纳税费	应纳税费合计		432.94
2.1	增值税应纳税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费	3.02	386.55
2.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	增值税应纳税额	12.00	46.39
合 计				1239.37



# 分部分项工程量清单与计价表

## (适用于工程量清单计价)

工程名称:特力金钻大厦消防整改工程-场所高度超  
3.5米,未使用大型或中型标志灯

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		场所高度超3.5米,未使用大型或中型标志灯						
1	030412001001	普通灯具	嵌墙式标志、诱导灯安装(破坏性拆除)	套	53	22.92	1214.76	
2	030412001002	普通灯具	大型疏散指示牌安装	套	53	368.97	19555.41	
		分部小计					20770.17	
本页小计							20770.17	
合 计							20770.17	

## 措施项目清单与计价汇总表

工程名称:特力金钻大厦消防整改工程-场所高度超3.5米, 未使用大型或中型标志灯

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全文明施工措施费	449.37
1.1	安全文明施工措施费(按费率计算)	364.98
1.2	其他安全文明施工措施(按清单列项)	
1.2.1	临时围挡费	
1.2.2	基坑内场地硬化	
1.3	产业工人职业训练专项经费	84.39
2	履约担保手续费	
3	夜间施工增加费	1244.97
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	
9	二次搬运费	
10	脚手架费	326.68
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
14.1	组装平台	
14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	
14.3	压力容器和高压管道的检验	
14.4	焦炉施工大棚	
14.5	焦炉供炉、热态工程	
14.6	管道安装后的充气保护措施	
14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施	
14.8	长输管道施工措施	
14.9	格架式抱杆	
15	其他	
	合 计	2021.02

注:专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 措施项目清单与计价表(一)

### (适用于工程量清单计价)

工程名称:特力金钻大厦消防整改工程-场所高度超3.5米, 未使用大型或中型标志灯

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1		脚手架费		项			326.68
1.1	031106-43	消防工程脚手架搭拆费		100元	49.799	6.56	326.68
本页小计							326.68
合 计							326.68

注: 本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 规费、应纳税费项目清单与计价表

工程名称:特力金钻大厦消防整改工程-场所高度超3.5米,未使用大型或中型标志灯

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	(分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费;费率参考范围11%~25%,推荐费率18%	18.00	915.65
2	应纳税费	应纳税费合计		801.86
2.1	增值税应纳税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费	3.02	715.95
2.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	增值税应纳税额	12.00	85.91
	合 计			1717.51





## 措施项目清单与计价汇总表

工程名称:特力金钻大厦消防整改工程--一处楼  
梯间送风阀,消防电梯前室送风、一楼防烟分  
区排烟,负一楼排烟无法联动启动

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全文明施工措施费	165.44
1.1	安全文明施工措施费(按费率计算)	134.37
1.2	其他安全文明施工措施(按清单列项)	
1.2.1	临时围挡费	
1.2.2	基坑内场地硬化	
1.3	产业工人职业训练专项经费	31.07
2	履约担保手续费	
3	夜间施工增加费	648.07
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	
9	二次搬运费	
10	脚手架费	151.21
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
14.1	组装平台	
14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	
14.3	压力容器和高压管道的检验	
14.4	焦炉施工大棚	
14.5	焦炉供炉、热态工程	
14.6	管道安装后的充气保护措施	
14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施	
14.8	长输管道施工措施	
14.9	格架式抱杆	
15	其他	
	合 计	964.72

注:专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

# 措施项目清单与计价表(一)

## (适用于工程量清单计价)

工程名称:特力金钻大厦消防整改工程—一处楼梯间送风阀,消防电梯前室送风、一楼防烟分区排烟,负一楼排烟无法联动启动

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1		脚手架费		项			151.21
1.1	031106-43	消防工程脚手架搭拆费		100元	23.050	6.56	151.21
本页小计							151.21
合 计							151.21

注:本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。





## 分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称:特力金钻大厦消防整改工程-负一楼防火分区部分防火卷帘未联动下降,负一层中庭处防火卷帘无法手动上升

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
			负一楼防火分区部分防火卷帘未联动下降,负一层中庭处防火卷帘无法手动上升					
1	030404016001	控制箱	更换控制箱	台	3	1214.70	3644.10	
2	030904008001	模块(模块箱)	输入输出模块安装	个	3	167.29	501.87	
3	030411001001	配管	1. SC25电线管明敷 2. 刷耐火1.5h防火涂料	m	105.00	39.51	4148.55	
4	030411004001	配线	管内穿线 :电源线WDZN-BYJ-2.5	m	228.00	6.07	1383.96	
5	030411004002	配线	管内穿线 :信号线WDZN-RVS-2*1.5	m	114.00	6.35	723.90	
6	030905003001	防火控制装置调试	防火卷帘门调试	个	3	318.58	955.74	
		分部小计					11358.12	
本页小计							11358.12	
合 计							11358.12	

## 措施项目清单与计价汇总表

工程名称:特力金钻大厦消防整改工程-负一楼  
 防火分区部分防火卷帘未联动下降,负一层中  
 庭处防火卷帘无法手动上升

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全文明施工措施费	246.48
1.1	安全文明施工措施费(按费率计算)	200.19
1.2	其他安全文明施工措施(按清单列项)	
1.2.1	临时围挡费	
1.2.2	基坑内场地硬化	
1.3	产业工人职业训练专项经费	46.29
2	履约担保手续费	
3	夜间施工增加费	1031.39
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	
9	二次搬运费	
10	脚手架费	213.77
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
14.1	组装平台	
14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	
14.3	压力容器和高压管道的检验	
14.4	焦炉施工大棚	
14.5	焦炉供炉、热态工程	
14.6	管道安装后的充气保护措施	
14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施	
14.8	长输管道施工措施	
14.9	格架式抱杆	
15	其他	
	合 计	1491.64

注:专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

# 措施项目清单与计价表(一)

## (适用于工程量清单计价)

工程名称:特力金钻大厦消防整改工程-负一楼防火分区部分防火卷帘未联动下降, 负一层中庭处防火卷帘无法手动上升

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1		脚手架费		项			213.77
1.1	031106-43	消防工程脚手架搭拆费		100元	32.587	6.56	213.77
本页小计							213.77
合 计							213.77

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

### 规费、应纳税费项目清单与计价表

工程名称:特力金钻大厦消防整改工程-负一楼防火分区  
部分防火卷帘未联动下降, 负一层中庭处防火卷帘无法  
手动上升

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	(分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费;费率参考范围11%~25%,推荐费率18%	18.00	755.21
2	应纳税费	应纳税费合计		460.17
2.1	增值税应纳税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费	3.02	410.87
2.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	增值税应纳税额	12.00	49.30
合 计				1215.38





## 措施项目清单与计价汇总表

工程名称:特力金钻大厦消防整改工程-负一楼  
强电井未安装自动灭火设施,且孔洞封堵不完  
善

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全文明施工措施费	58.41
1.1	安全文明施工措施费(按费率计算)	47.44
1.2	其他安全文明施工措施(按清单列项)	
1.2.1	临时围挡费	
1.2.2	基坑内场地硬化	
1.3	产业工人职业训练专项经费	10.97
2	履约担保手续费	
3	夜间施工增加费	248.46
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	
9	二次搬运费	
10	脚手架费	65.19
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
14.1	组装平台	
14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	
14.3	压力容器和高压管道的检验	
14.4	焦炉施工大棚	
14.5	焦炉供炉、热态工程	
14.6	管道安装后的充气保护措施	
14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施	
14.8	长输管道施工措施	
14.9	格架式抱杆	
15	其他	
	合 计	372.06

注:专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

### 措施项目清单与计价表(一) (适用于工程量清单计价)

工程名称:特力金钻大厦消防整改工程-负一楼强电井未安装自动灭火设施,且孔洞封堵不完善

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1		脚手架费		项			65.19
1.1	031106-43	消防工程脚手架搭拆费		100元	9.938	6.56	65.19
本页小计							65.19
合 计							65.19

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

### 规费、应纳税费项目清单与计价表

工程名称:特力金钻大厦消防整改工程-负一楼强电井未安装自动灭火设施,且孔洞封堵不完善

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	(分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费;费率参考范围11%~25%,推荐费率18%	18.00	182.73
2	应纳税费	应纳税费合计		109.32
2.1	增值税应纳税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费	3.02	97.61
2.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	增值税应纳税额	12.00	11.71
合 计				292.05



## 分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称:特力金钻大厦消防改造工程-负一层防烟分区前室防火门被拆除

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
		负一层防烟分区前室防火门被拆除							
1	010802003001	钢质防火门	新增安装防火门1200*2200	樘	1	1859.10	1859.10		
		分部小计					1859.10		
本页小计							1859.10		
合 计							1859.10		



# 措施项目清单与计价表(一) (适用于工程量清单计价)

工程名称:特力金钻大厦消防整改工程-负一层防  
烟分区前室防火门被拆除

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
1		脚手架费		项			10.94	
1.1	031106-43	消防工程脚手架搭拆费		100元	1.668	6.56	10.94	
						本页小计		10.94
						合 计		10.94

注: 本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 规费、应纳税费项目清单与计价表

工程名称:特力金钻大厦消防整改工程-负一层防烟分区  
前室防火门被拆除

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	(分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费;费率参考范围11%~25%,推荐费率18%	18.00	38.17
2	应纳税费	应纳税费合计		67.65
2.1	增值税应纳税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费	3.02	60.40
2.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	增值税应纳税额	12.00	7.25
合 计				105.82



## 分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称:特力金钻大厦消防整改工程-排烟风机入口  
处280° 排烟防火阀未连锁关停风机

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		排烟风机入口处280° 排烟防火阀未连锁关停风机						
1	030411001002	配管	1. SC25电线管明敷 2. 刷耐火1.5h防火涂料	m	105.00	39.51	4148.55	
2	030411004003	配线	管内穿线 :电源线WDZN-BYJ-2.5	m	228.00	6.07	1383.96	
3	030411004004	配线	管内穿线 :信号线WDZN-RVS-2*1.5	m	114.00	6.35	723.90	
4	030905003002	防火控制装置调试	正压送风阀、排烟阀、防火阀调试	个	3	47.43	142.29	
		分部小计					6398.70	
本页小计							6398.70	
合 计							6398.70	

## 措施项目清单与计价汇总表

工程名称:特力金钻大厦消防整改工程-排烟风  
机入口处280° 排烟防火阀未连锁关停风机

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全文明施工措施费	139.58
1.1	安全文明施工措施费(按费率计算)	113.37
1.2	其他安全文明施工措施(按清单列项)	
1.2.1	临时围挡费	
1.2.2	基坑内场地硬化	
1.3	产业工人职业训练专项经费	26.21
2	履约担保手续费	
3	夜间施工增加费	588.30
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	
9	二次搬运费	
10	脚手架费	154.36
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
14.1	组装平台	
14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	
14.3	压力容器和高压管道的检验	
14.4	焦炉施工大棚	
14.5	焦炉供炉、热态工程	
14.6	管道安装后的充气保护措施	
14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施	
14.8	长输管道施工措施	
14.9	格架式抱杆	
15	其他	
	合 计	882.24

注:专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。



